

Položkový rozpočet

| | |
|----|---------------------------------------|
| S: | 20160 Oprava chodníku směrem na Újezd |
| O: | Nové Veselí |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|--------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 181,44000 | | |
| 2 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 156,50000 | | |
| 3 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 142,60000 | | |
| 4 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 95,25600 | | |
| 5 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 25,60000 | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 6 | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm | m2 | 226,80000 | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 7 | 564732111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm | m2 | 273,96000 | | |
| 8 | 564831111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 228,75000 | | |
| 9 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 171,30000 | | |
| 10 | 59245110R | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 173,01300 | | |
| 11 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 69,15000 | | |
| 12 | 592451178R | Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní, skladba | m2 | 54,48950 | | |
| 13 | 59245264R | Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD | m2 | 15,35200 | | |
| 14 | 596215048R00 | Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě | m2 | 15,35200 | | |
| 15 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 45,00000 | | |
| 16 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 21,20000 | | |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 17 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 2,00000 | | |
| 18 | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | kus | 1,00000 | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 19 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 155,00000 | | |
| 20 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 152,00000 | | |
| 21 | 917732111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 114,00000 | | |
| 22 | 917862111RV3 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 | m | 34,00000 | | |
| 23 | 917862111RV4 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 | m | 8,00000 | | |
| 24 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 12,20000 | | |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | |
| 25 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 85,11870 | | |
| 26 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 425,59350 | | |
| 27 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 25,03870 | | |
| 28 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 64,53870 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 29 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 291,65000 | | |