

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2333** **Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí**

Zadavatel **Městys Nové Veselí** IČO: **00294926**
Na Městečku 114 DIČ: **CZ00294926**
59214 Nové Veselí-Nové Veselí

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **25.2.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní	0	0	0	0	
001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 3	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
3.1	Překlady	HSV			0,00	
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
34	Stěny a příčky	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			0,00	

767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005128T	Koordinace s ostatními profesemi	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							0,00	
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek výkop pro základové pasy : 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70	m3	1,44480		0,00	800-1	RTS 19/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz zeminy na skládku : 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70	m3	1,44480		0,00	800-1	RTS 19/ I
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m výkop pro základové pasy : 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70	m3	1,44480		0,00	800-1	RTS 19/ I
4	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením výkop pro základové pasy : Začátek provozního součtu 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70	m3	5,77920		0,00	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,70*0,40*0,70 Konec provozního součtu 1,4448*4		0,48000 5,78000				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz zeminy na skládku : 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70	m3	1,44480		0,00	800-1	RTS 19/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz zeminy na skládku : 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70	m3	1,44480		0,00	800-1	RTS 19/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp pod základoovu desku sutí z demolice : 1,60*1,96*0,65	m3	2,03840		0,00	800-1	RTS 19/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 odvoz zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 1,70*0,40*0,70 1,76*0,40*0,70 1,70*0,40*0,70 Konec provozního součtu 1,4448*1,90	t	2,74510		0,00	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
9	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže ŽB deska tl.200 mm : 2,15*1,80*0,20	m3	0,77400		0,00	801-1	RTS 19/ I
					0,77000			
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ŽB deska tl.200 mm : (1,80+2,15+1,80+2,15)*0,20	m2	1,58000		0,00	801-1	RTS 19/ I
					1,58000			
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ŽB deska tl.200 mm : (1,80+2,15+1,80+2,15)*0,20	m2	1,58000		0,00	801-1	RTS 19/ I
					1,58000			
12	273361921RT6	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 7 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků ŽB deska tl.200 mm : Začátek provozního součtu 2,15*1,80 2,15*1,80 (2*2,15+2*1,80)*0,20 (2*2,15+2*1,80)*0,20 Konec provozního součtu 10,90*4,44*0,001*1,20	t	0,05810		0,00	801-1	RTS 19/ I
					3,87000			
					3,87000			
					1,58000			
					1,58000			
					0,06000			
13	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 nové základové pasy :	m3	1,65120		0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,70*0,40*0,80		0,54000				
		1,76*0,40*0,80		0,56000				
		1,70*0,40*0,80		0,54000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
14	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení zazdívka otvoru v 1.PP tl.250 mm : 1,20*2,10*0,25	m3	0,63000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				0,63000				
15	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, stěny výtahové šachty tl.200 mm : (1,80+2,36+1,80)*9,40 odpočet otvorů : -3*(1,14*2,12)	m2	48,77360		0,00	801-1	RTS 19/ I
				56,02000				
				-7,25000				
16	311321311R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 16/20 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, zděný nebo monolitický práh výšky 100 mm proti úniku oleje v 1.PP : (0,80+1,50)*0,10*0,10	m3	0,02300		0,00	801-1	RTS 19/ I
				0,02000				
17	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zděný nebo monolitický práh výšky 100 mm proti úniku oleje v 1.PP : ((0,80+1,50)*0,10)*2	m2	0,46000		0,00	801-1	RTS 19/ I
				0,46000				
18	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zděný nebo monolitický práh výšky 100 mm proti úniku oleje v 1.PP :	m2	0,46000		0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$((0,80+1,50)*0,10)*2$		0,46000				
19	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků zděný nebo monolitický práh výšky 100 mm proti úniku oleje v 1.PP : Začátek provozního součtu $(0,80+1,50)*0,10*0,10$ Konec provozního součtu $0,0230*100,00*0,001$	t	0,00230		0,00	801-1	RTS 19/ I
				0,02000				
20	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1.PP : ocelový překlad I120 : $1,30*0,25*0,12$ 1.NP : ocelový překlad IPE200 : $2,70*0,375*0,20$ 2.NP : ocelový překlad IPE200 : $2,80*0,375*0,20$	m3	0,45150		0,00	801-4	RTS 19/ I
				0,04000				
				0,20000				
				0,21000				
21	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.PP : ocelový překlad I120 : Začátek provozního součtu $2*1,30$ Konec provozního součtu $2,60*11,10*0,001$	t	0,04770		0,00	801-1	RTS 19/ I
				2,60000				
				0,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :

ocelový nosník I100 ve výtahové šachtě :

Začátek provozního součtu

2,26

2,26000

Konec provozního součtu

2,26*8,34*0,001

0,02000

22	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,24640		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

1.NP :

ocelový překlad IPE200 :

Začátek provozního součtu

2*2,70

5,40000

Konec provozního součtu

5,40*22,40*0,001

0,12000

2.NP :

ocelový překlad IPE200 :

Začátek provozního součtu

2*2,80

5,60000

Konec provozního součtu

5,60*22,40*0,001

0,13000

23	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,51200		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

jakýmkoliv cihlami,

1.PP :

ocelový překlad I120 :

2*(1,30*0,12)

0,31000

1.NP :

ocelový překlad IPE200 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(2,70*0,20) 2.NP : ocelový překlad IPE200 : 2*(2,80*0,20)		1,08000				
24	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. obezdívka kolem ŽB desky tvárnici tl.75 mm : (1,80+2,36+1,80)*0,20 přizdívky u stropů : 1.NP : (1,80+2,36+1,80)*0,20 2.NP : (1,80+2,36+1,80)*0,20	m2	3,57600		0,00	801-1	RTS 19/ I
				1,19000				
				1,19000				
				1,19000				
25	380932227R00	Dodatečné vleповání betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN zděný nebo monolitický práh výšky 100 mm proti úniku oleje v 1.PP : 6*0,20	m	1,20000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				1,20000				
26	13380515	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm 2.NP : ocelový nosník I100 ve výtahové šachtě : Začátek provozního součtu 2,26 Konec provozního součtu 2,26*8,34*0,001*1,20	T	0,02260		0,00	SPCM	RTS 19/ I
				2,26000				
				0,02000				
27	13380520	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm 1.PP : ocelový překlad I120 : Začátek provozního součtu	T	0,03460		0,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,30 Konec provozního součtu		2,60000				
		2,60*11,10*0,001*1,20		0,03000				
28	13482715	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	T	0,29570		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		1.NP : ocelový překlad IPE200 : Začátek provozního součtu						
		2*2,70 Konec provozního součtu		5,40000				
		5,40*22,40*0,001*1,20		0,15000				
		2.NP : ocelový překlad IPE200 : Začátek provozního součtu						
		2*2,80 Konec provozního součtu		5,60000				
		5,60*22,40*0,001*1,20		0,15000				
Díl: 3.1		Překlady				0,00		
29	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	3,00000		0,00		RTS 19/ I
		překlady RZP 159x14x19 V : 3,00		3,00000				
30	59321121	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		překlady RZP 159x14x19 V : 3,00*1,01		3,03000				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				0,00		
31	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	1,36000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		doplnění SDK podhledů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.NP : 1,70*0,40			0,68000				
		2.NP : 1,70*0,40			0,68000				
32	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	1,36000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		doplnění SDK podhledů :							
		1.NP : 1,70*0,40			0,68000				
		2.NP : 1,70*0,40			0,68000				
33	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,36000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		doplnění SDK podhledů :							
		1.NP : 1,70*0,40			0,68000				
		2.NP : 1,70*0,40			0,68000				
34	342267111RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,10000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		2.NP :							
		SDK obklad kolem odvětrání výtahové šachty :							
		2,10			2,10000				
Díl: 34		Stěny a příčky					0,00		
35	342248151R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	7,98000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		doplnění příček v 1.NP :							
		(0,70+1,00)*3,10				5,27000			
		-0,70*2,05				-1,44000			
		doplnění příček v 2.NP :							
		(0,70+1,10)*3,10				5,58000			
		-0,70*2,05				-1,44000			
36	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	3,50000		0,00	801-4	RTS 19/ I	
		doplnění příček v 1.NP :							
		0,70+1,00				1,70000			
		doplnění příček v 2.NP :							
		0,70+1,10				1,80000			
37	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15,50000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.							
		doplnění příček v 1.NP :							
		3*3,10				9,30000			
		doplnění příček v 2.NP :							
		2*3,10				6,20000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					0,00		
38	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení	m2	7,56000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		s pomocným lešením							
		podbednění stropu v místě bourání pro šachtu :							
		1,80*2,10				3,78000			
		1,80*2,10				3,78000			
39	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	7,56000		0,00	801-1	RTS 19/ I	
		s pomocným lešením							
		podbednění stropu v místě bourání pro šachtu :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,80*2,10		3,78000				
		1,80*2,10		3,78000				
40	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	7,56000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		podbednění stropu v místě bourání pro šachtu :						
		1,80*2,10		3,78000				
		1,80*2,10		3,78000				
41	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	7,56000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		podbednění stropu v místě bourání pro šachtu :						
		1,80*2,10		3,78000				
		1,80*2,10		3,78000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00		
42	602011144RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	33,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		přetažení schodišťové stěny po instalaci platí štukem s perlínkou :						
		33,00		33,00000				
43	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	33,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		penetrační nátěr stěn akrylátový						
		po jednotlivých vrstvách						
		přetažení schodišťové stěny po instalaci platí štukem s perlínkou :						
		33,00		33,00000				
44	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,80000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		1.PP :						
		kolem dveří do strojovny :						
		4*2,00+2*0,90		9,80000				
45	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	11,40300		0,00	801-4	RTS 19/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.PP :							
		kolem nového otvoru :							
		(2*1,55+1,00)*0,75				3,08000			
		špalety kolem výtahových dveří :							
		(6*2,12+3*1,14)*0,20				3,23000			
		1.NP :							
		kolem otvoru s průvlakem :							
		(2*2,20+2,40)*0,375				2,55000			
		2.NP :							
		kolem otvoru s průvlakem :							
		(2*2,20+2,40)*0,375				2,55000			
46	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	126,26920			0,00	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		omítka stěn štuková :							
		1.PP :							
		1,30*2,20				2,86000			
		(1,80+2,36+1,80)*2,70				16,09000			
		vnitřní stěny výtahové šachty :							
		(2*1,60+2*1,96)*8,45				60,16000			
		odpočet otvorů :							
		-3*(1,14*2,12)				-7,25000			
		1.NP :							
		(1,80+2,85+0,90)*3,00				16,65000			
		(1,70+0,70)*3,00				7,20000			
		1,00*3,00				3,00000			
		odpočet otvorů :							
		-2*(0,60*1,97)				-2,36000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*(1,14*2,12)		-4,83000				
		2.NP :						
		(1,80+3,00+1,00)*3,00		17,40000				
		(1,70+0,70+1,20)*3,00		10,80000				
		(0,60+1,90+1,90)*3,00		13,20000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-1,14*2,12		-2,42000				
		-2*(0,60*0,90)		-1,08000				
47	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		přetažení schodišťové stěny po instalaci platlí štukem s perlínkou :						
		33,00		33,00000				
48	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	60,48000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství						
		1.PP :						
		2*2,70		5,40000				
		1.NP :						
		3*2,20+2*2,40		11,40000				
		2.NP :						
		3*2,20+2*2,40		11,40000				
		kolem dveří výtahu :						
		12*2,12+6*1,14		32,28000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
49	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,11110		0,00	801-4	RTS 19/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		doplnění betonové mazaniny kolem zdiva šachty v 1.PP :						
		z vnější strany :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,90*0,10*0,10		0,02000				
		2,55*0,10*0,10		0,03000				
		1,90*0,10*0,10		0,02000				
		z vnitřní strany :						
		1,50*0,10*0,10		0,02000				
		1,76*0,10*0,10		0,02000				
		1,50*0,10*0,10		0,02000				
50	631-001	D+M doplnění skladby podlahy	m2	2,69600		0,00		Vlastní
		1.NP :						
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
		2.NP :						
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
51	900-001	D+M HT150 v 1.PP	kus	2,00000		0,00		Vlastní
52	900-002	D+M ochrana stávajících podlah proti poškození	m2	70,00000		0,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
53	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000		0,00	800-3	RTS 19/ I
54	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30,00000		0,00	800-3	RTS 19/ I
55	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	30,00000		0,00	800-3	RTS 19/ I
56	941-001	Lešení ve výtahové šachtě, (montáž, demontáž)	m3	23,52000		0,00		Vlastní
		1,60*1,96*7,50		23,52000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
58	962031132R00	Bourání příček	m2	14,91920		0,00	801-3	RTS 17/ I
nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), odstranění příčky v 1.NP : 1,20*3,05 3,66000 -0,80*1,97 -1,58000 odstranění příčky v 2.NP : 1,20*3,05 3,66000 -0,80*1,97 -1,58000 stávající WC v 2.NP : (1,90+1,625)*3,05 10,75000								
59	962031133R00	Bourání příček	m2	5,49000		0,00	801-3	RTS 17/ I
nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), odstranění příčky v 1.NP : 1,80*3,05 5,49000								
60	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm	m3	1,40280		0,00	801-3	RTS 19/ I
nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), odstranění části stropní konstrukce pro výtahovou šachtu : nad 1.PP : 1,67*2,10*0,20 0,70000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad 1.NP :						
		1,67*2,10*0,20			0,70000			
61	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,11900		0,00	801-3	RTS 19/ I
		vybourání betonů pro základové pasy :						
		vrchní beton :						
		1,70*0,40*0,10			0,07000			
		1,76*0,40*0,10			0,07000			
		1,76*0,40*0,10			0,07000			
		spodní podkladní beton :						
		1,70*0,40*0,10			0,07000			
		1,76*0,40*0,10			0,07000			
		1,76*0,40*0,10			0,07000			
		odstranění betonové mazaniny z podlah bouraných stropů :						
		1.NP :						
		1,67*2,10*0,10			0,35000			
		2.NP :						
		1,67*2,10*0,10			0,35000			
62	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	13,61500		0,00	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár stávající keramická dlažba v M116 :						
		3,80*2,55			9,69000			
		odstranění keramické dlažby na WC v 1.NP :						
		1,00			1,00000			
		odstranění keramické dlažby na WC v 2.NP :						
		1,625*0,90			1,46000			
		1,625*0,90			1,46000			
63	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, odstranění stávajících dveří do nové strojovny výtahu :							
		1,00		1,00000					
		odstranění stávajících dveří v 1.NP :							
		1,00		1,00000					
		odstranění stávajících dveří v 2.NP :							
		1,00		1,00000					
		odstranění stávajících dveří v M102 :							
		2,00		2,00000					
		stávací WC v 2.NP :							
		2,00		2,00000					
64	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,09200		0,00	801-3	RTS 19/ I	
		odstranění stávajících dveří do nové strojovny výtahu :							
		0,80*1,97		1,58000					
		odstranění stávajících dveří v 1.NP :							
		0,80*1,97		1,58000					
		odstranění stávajících dveří v 2.NP :							
		0,80*1,97		1,58000					
		stávací WC v 2.NP :							
		2*(0,60*1,97)		2,36000					
65	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,04000		0,00	801-3	RTS 19/ I	
		odstranění stávajících dveří v M102 :							
		2,10*2,40		5,04000					
Díl: 97	Prorážení otvorů						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm 1.PP : prostup pro HT150 : 2*0,25	m	0,50000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				0,50000				
67	970241200R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm řezání betonu pro základové pasy : 1,70+2,55+1,70 1,30+1,76+1,30	m	10,31000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				5,95000				
				4,36000				
68	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm řezání části stropní konstrukce pro výtahovou šachtu : nad 1.PP : 2*1,67+2*2,10 2*2,10+4*1,67 nad 1.NP : 2*1,67+2*2,10 2*2,10+4*1,67	m	36,84000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				7,54000				
				10,88000				
				7,54000				
				10,88000				
69	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, vybourání otvoru v 1.PP : výkres č.02a : 1,00*1,55*0,25	m3	0,38750		0,00	801-3	RTS 19/ I
				0,39000				
70	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, vybourání zdiva tl.375 mm :	m3	2,06250		0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 1,25*2,20*0,375		1,03000				
		2.NP : 1,25*2,20*0,375		1,03000				
71	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	18,80000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		stěny výtahové šachty : 2*9,40		18,80000				
72	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	2,60000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		1.PP : rýha pro ocelový překlad 2x I120 : 2*1,30		2,60000				
73	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	16,50000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		1.NP : rýha pro ocelový překlad 2x IPE200 : 3*2,70		8,10000				
		2.NP : rýha pro ocelový překlad 2x IPE200 : 3*2,80		8,40000				
74	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	23,31000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, stávající WC v 1.NP : 1,00*2,10		2,10000				
		stávající WC v 2.NP : (4*1,625+4*0,90)*2,10		21,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	
75	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46, : 47,48,49,53,54,55,57,58,59,60,64,65,69,70,72,73, : Součet : 25,91768	t	25,91768		0,00	801-4	RTS 19/ I
					25,91768			
Díl: 711 Izolace proti vodě							0,00	
76	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci doplnění hydroizolace na základové pasy : 1,70*0,40 1,76*0,40 1,70*0,40	m2	2,06400		0,00	800-711	RTS 19/ I
					0,68000			
					0,70000			
					0,68000			
77	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, doplnění hydroizolace na základové pasy : 1,70*0,40 1,76*0,40 1,70*0,40	m2	2,06400		0,00	800-711	RTS 19/ I
					0,68000			
					0,70000			
					0,68000			
78	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva odstranění izolace proti vodě v místě nových základových pasů : 1,70*0,40 1,76*0,40 1,76*0,40	m2	2,08800		0,00	800-711	RTS 19/ I
					0,68000			
					0,70000			
					0,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná doplnění na stávajícím WC v 1.NP : 1,00	m2	1,00000		0,00	800-711	RTS 19/ I
					1,00000			
80	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna doplnění na stávajícím WC v 1.NP : 1,00	m	1,00000		0,00	800-711	RTS 19/ I
					1,00000			
81	711-001	Napojení nové hydroizolace na stávající 1,70+2,56+1,70	m	5,96000		0,00		Vlastní
					5,96000			
82	711-002	D+M izolace proti mokru a úniku oleje, např.HAGMANS EP-V-H 1.PP : výtahová šachta : 1,60*1,96 (2*1,60+2*1,96)*0,10 strojovna : 1,50*2,90 (2*1,50+2*2,90)*0,10 1,50*0,10 0,80*0,10	m2	9,30800		0,00		Vlastní
					3,14000			
					0,71000			
					4,35000			
					0,88000			
					0,15000			
					0,08000			
83	11163230	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s doplnění hydroizolace na základové pasy : Začátek provozního součtu 1,70*0,40 1,76*0,40 1,70*0,40	kg	0,71210		0,00	SPCM	RTS 19/ I
					0,68000			
					0,70000			
					0,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 2,0640*0,30*1,15				0,71000		
84	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	2,37360		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		doplnění hydroizolace na základové pasy :						
		Začátek provozního součtu 1,70*0,40				0,68000		
		1,76*0,40				0,70000		
		1,70*0,40				0,68000		
		Konec provozního součtu 2,0640*1,15				2,37000		
85	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
86	713100813R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm	m2	7,01400		0,00	800-713	RTS 17/ II
		odstranění tepelné izolace z podlah bouraných stropů :						
		1.NP :						
		1,67*2,10				3,51000		
		2.NP :						
		1,67*2,10				3,51000		
87	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 19/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00		
88	720-001	Demontáž rozvodů ZTI	hod.	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
89	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		stávající WC v 2.NP :						
		1,00				1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur stávající umyvadlo na WC v 2.NP : 1,00	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
					1,00000			
91	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru stávající baterie umyvadla na WC v 2.NP : 1,00	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
					1,00000			
92	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 7661		Výplně otvorů vnitřní				0,00		
93	766-001	D+M dveře vnitřní protipožární 800x1970 mm, EW 15 DP3, vč. ocelové protipožární zárubě a kování nové dveře do strojovny výtahu v 1.PP : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
					1,00000			
94	766-002	D+M dveře vnitřní protipožární 600x1970 mm, EI 30 DP3+, vč. ocelové zárubě a kování 1.NP : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
					1,00000			
95	766-003	D+M dveře vnitřní protipožární 800x1970 mm, EI 30 DP3+, vč. ocelové zárubě a kování 2.NP : 1,00	kus	1,00000		0,00		Vlastní
					1,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
96	767-001	D+M ocelová platle P10 250x250 mm s navařenou, závitovou tyčí pr.12 mm délky 400 mm vč.zasekání pod omítku : 14,00	kus	14,00000		0,00		Vlastní
					14,00000			
97	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 19/ I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				0,00		
98	769-001	D+M nové vstupní plastové dveře 2.kř.2100x2400 mm, barva bílá	kus	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.NP :
M102 :
1,00

1,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
99	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	22,30000		0,00	800-771	RTS 19/ I

doplnění keramického soklíku :

1.NP :
M103 :

0,20+0,375+0,30+0,35+0,40+0,20+0,20+0,15+0,80

2,98000

M116 :

2*2,00+2*2,85-0,60

9,10000

M102 :

1,90

1,90000

2.NP :

M202 :

1,75+1,90+1,75+0,70+0,15+0,20+0,20+0,45+0,35+0,30+0,375+0,20

8,32000

100	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	22,30000		0,00	800-771	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	-----------

doplnění keramického soklíku :

1.NP :
M103 :

0,20+0,375+0,30+0,35+0,40+0,20+0,20+0,15+0,80

2,98000

M116 :

2*2,00+2*2,85-0,60

9,10000

M102 :

1,90

1,90000

2.NP :

M202 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,75+1,90+1,75+0,70+0,15+0,20+0,20+0,45+0,35+0,30+0,375+0,20		8,32000				
101	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,39100		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.NP :						
		M103 :						
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
		M118 :						
		1,00		1,00000				
		M116 :						
		2,00*2,55		5,10000				
		0,90*0,30		0,27000				
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75*1,90		3,33000				
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
102	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	23,90000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.NP :						
		M103 :						
		0,20+0,375+0,30+0,35+0,40+0,20+0,20+0,15+0,80		2,98000				
		M116 :						
		2*2,00+2*2,85-0,60		9,10000				
		M102 :						
		1,90		1,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M118 :						
		1,60		1,60000				
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75+1,90+1,75+0,70+0,15+0,20+0,20+0,45+0,35+0,30+0,375+0,20		8,32000				
103	771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	12,39100		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.NP :						
		M103 :						
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
		M118 :						
		1,00		1,00000				
		M116 :						
		2,00*2,55		5,10000				
		0,90*0,30		0,27000				
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75*1,90		3,33000				
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
104	771-001	D+M akrylátový fabionek keramického soklíku	m	22,30000		0,00		Vlastní
		doplnění keramického soklíku :						
		1.NP :						
		M103 :						
		0,20+0,375+0,30+0,35+0,40+0,20+0,20+0,15+0,80		2,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M116 :						
		2*2,00+2*2,85-0,60				9,10000		
		M102 :						
		1,90				1,90000		
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75+1,90+1,75+0,70+0,15+0,20+0,20+0,45+0,35+0,30+0,375+0,20				8,32000		
105	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	12,39100			0,00	AP-PSV RTS 19/ I
		1.NP :						
		M103 :						
		1,40*0,375				0,53000		
		1,70*0,35				0,60000		
		1,14*0,20				0,23000		
		M118 :						
		1,00				1,00000		
		M116 :						
		2,00*2,55				5,10000		
		0,90*0,30				0,27000		
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75*1,90				3,33000		
		1,40*0,375				0,53000		
		1,70*0,35				0,60000		
		1,14*0,20				0,23000		
106	597642031	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriér	m2	16,81410			0,00	SPCM RTS 19/ I

doplnění keramického soklíku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.NP :						
		M103 :						
		0,20+0,375+0,30+0,35+0,40+0,20+0,20+0,15+0,80				2,98000		
		M116 :						
		2*2,00+2*2,85-0,60				9,10000		
		M102 :						
		1,90				1,90000		
		2.NP :						
		M202 :						
		1,75+1,90+1,75+0,70+0,15+0,20+0,20+0,45+0,35+0,30+0,375+0,20				8,32000		
		Konec provozního součtu						
		22,30*0,10*1,15				2,56000		
		keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		1.NP :						
		M103 :						
		1,40*0,375				0,53000		
		1,70*0,35				0,60000		
		1,14*0,20				0,23000		
		M118 :						
		1,00				1,00000		
		M116 :						
		2,00*2,55				5,10000		
		0,90*0,30				0,27000		
		2.NP :						
		M202 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,75*1,90		3,33000				
		1,40*0,375		0,53000				
		1,70*0,35		0,60000				
		1,14*0,20		0,23000				
		Konec provozního součtu						
		12,3910*1,15		14,25000				
107	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				0,00	800-771 RTS 19/ I

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	0,00
-----------------	------------------------------------	-------------

108	775413040R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené, bez základního nátěru	m	17,00000			0,00	800-775 RTS 19/ I
		2.NP :						
		M214 :						
		2*3,80+2*5,10		17,80000				
		-0,80		-0,80000				

109	61193681	lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub	m	18,70000			0,00	SPCM RTS 19/ I
		2.NP :						
		M214 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,80+2*5,10		17,80000				
		-0,80		-0,80000				
		Konec provozního součtu						
		17,00*1,10		18,70000				
110	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%				0,00	800-775 RTS 19/ I

Díl: 776	Podlahy povlakové	0,00
-----------------	--------------------------	-------------

111	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	21,74700			0,00	800-775 RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	--	------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění PVC z podlahy :						
		1.NP :						
		1,67*2,10			3,51000			
		2.NP :						
		3,80*4,80			18,24000			
112	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	13,68000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		2.NP :						
		M214 :						
		3,80*2,10			7,98000			
		2,00*2,70			5,40000			
		1,00*0,30			0,30000			
113	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	13,68000		0,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		2.NP :						
		M214 :						
		3,80*2,10			7,98000			
		2,00*2,70			5,40000			
		1,00*0,30			0,30000			
114	28412275	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	15,04800		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		2.NP :						
		M214 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,80*2,10			7,98000			
		2,00*2,70			5,40000			
		1,00*0,30			0,30000			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,68*1,10		15,05000				
115	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%				0,00	800-775 RTS 19/ I
Díl: 781		Obklady keramické					0,00	
116	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	2,10000			0,00	800-771 RTS 19/ I
		doplnění keramického obkladu na WC v 1.NP : 1,00*2,10		2,10000				
117	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,10000			0,00	800-771 RTS 19/ I
		doplnění keramického obkladu na WC v 1.NP : 1,00*2,10		2,10000				
118	781475120RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,10000			0,00	800-771 RTS 19/ I
		doplnění keramického obkladu na WC v 1.NP : 1,00*2,10		2,10000				
119	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	5,00000			0,00	800-771 RTS 19/ I
		doplnění keramického obkladu na WC v 1.NP : 1,00+2*2,00		5,00000				
120	597813740	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	2,41500			0,00	SPCM RTS 19/ I
		doplnění keramického obkladu na WC v 1.NP : Začátek provozního součtu 1,00*2,10		2,10000				
		Konec provozního součtu 2,10*1,15		2,42000				
121	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%				0,00	800-771 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				0,00		
122	783-001	D+M nátěr ocelové protipožární zárubně, 600-800x1970 mm	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		nové dveře do strojovny výtahu v 1.PP :						
		1,00		1,00000				
		1.NP :						
		1,00		1,00000				
		2.NP :						
		1,00		1,00000				
Díl: 784		Malby				0,00		
123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	100,00000		0,00	800-784	RTS 19/ I
124	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	273,00000		0,00	800-784	RTS 19/ I
		250,00+23,00		273,00000				
125	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	273,00000		0,00	800-784	RTS 19/ I
		250,00+23,00		273,00000				
126	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	10,00000		0,00	800-784	RTS 19/ I
		omyvatelný nátěr na schodišti výšky 1200 mm :						
		10,00		10,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
127	210-001	D+M elektroinstalace _nová elektroinstalace, doplnění, úprava	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00		
128	240-001	D+M odvětrání výtahové šachty na fasádu, pr.250 mm, mřížka z obou stran	m	5,70000		0,00		Vlastní
		2.NP :						
		2,85+2,85		5,70000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
129	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,50630		0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 16,50630				16,50630		
130	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, : Součet : 313,61975	t	313,61975		0,00	801-3	RTS 19/ I
						313,61975		
131	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, : Součet : 16,50630	t	16,50630		0,00	801-3	RTS 19/ I
						16,50630		
132	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, : Součet : 16,50630	t	16,50630		0,00	800-2	RTS 19/ I
						16,50630		
133	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, : Součet : 66,02521	t	66,02521		0,00	800-2	RTS 19/ I
						66,02521		
134	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,86,89,90,91,111, : Součet : 16,50630	t	16,50630		0,00	800-2	RTS 19/ I
						16,50630		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2333	Zdravotní středisko - instalace výtahu, Dolní 310, 592 14 Nové Veselí
O:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310
R:	001	Zdravotní středisko Nové Veselí, Dolní 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						0,00		